

Formular F1

OBIECTIV: 038R CONSTRUIRE SI DOTARE CAMIN CULTURAL SAT COSTULENI, COMUNA COSTULENI, JUDETUL IASI
PROIECTANT: SC ECOPROIECT DESIGN SRL

CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Nr.cap./ subcap deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor/ob. exclusiv TVA	din care C + M
4	Cheltuieli pentru investitia de baza	2	3
1.2	AMENAJARE TEREN-NEELIGIBIL		
1.3	AMENAJARE PROTECTIA MEDIULUI-NEELIGIBIL		
2	CHELTUIELI ASIGURARE UTILITATI-NEELIGIBIL		
4.2.2	MONTAJ UTILAJ TEHNOLOGICE-NEELIGIBIL		
4.5.2	DOTARI - NEELIGIBILE		
5.2	ORGANIZARE SANTIER-NEELIGIBIL		
TOTAL capitol/ subcapitol			
TOTAL valoare (exclusiv TVA)			
Taxa pe valoarea adaugata			
TOTAL valoare (inclusiv TVA)			

PROIECTANT

SC ECOPROIECT-DESIGN SRL



Formular F2

OBIECTIV: 038R CONSTRUIRE SI DOTARE CAMIN CULTURAL SAT COSTULENI, COMUNA COSTULENI, JUDETUL IASI
PROIECTANT: SC ECOPROIECT DESIGN SRL

CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul 1.2 AMENAJARE TEREN-NEELIGIBIL

Nr.cap./ subcap deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA)
4.1.	Constructii si instalatii aferente acestora	2
4.1.1	1.2.1 AMENAJAREA TERENULUI	
	TOTAL I	
	TOTAL valoare (exclusiv TVA)	
	Taxa pe valoarea adaugata	
	TOTAL valoare (inclusiv TVA)	

PROIECTANT
SC ECOPROIECT DESIGN SRL



Formular F2

OBIECTIV: 038R CONSTRUIRE SI DOTARE CAMIN CULTURAL SAT COSTULENI, COMUNA COSTULENI, JUDETUL IASI
PROIECTANT: SC ECOPROIECT DESIGN SRL

CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul 1.3 AMENAJARE PROTECTIA MEDIULUI-NEELIGIBIL

Nr.cap./ subcap deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA)
I		2
4.1.	Constructii si instalatii aferente acestora	
4.1.1	1.3.1 AMENAJARE PROTECTIA MEDIULUI	
	TOTAL I	
	TOTAL valoare (exclusiv TVA)	
	Taxa pe valoarea adaugata	
	TOTAL valoare (inclusiv TVA)	

PROIECTANT
SC ECOPROIECT DESIGN SRL



Formular F2

OBIECTIV: 038R CONSTRUIRE SI DOTARE CAMIN CULTURAL SAT COSTULENI, COMUNA COSTULENI, JUDETUL IASI
PROIECTANT: SC ECOPROIECT DESIGN SRL

CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul 2 CHELTUIELI ASIGURARE UTILITATI-NEELIGIBIL

Nr.cap./ subcap deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA)
I		2
4.1.	Constructii si instalatii aferente acestora	
4.1.1	2.1 RETEA ALIMENTARE CU APA POTABILA	
4.1.2	2.2 RETEA CANALIZARE APE MENAJERE	
4.1.3	2.3 RETEA ELECTRICA EXTERIOARA	
4.1.4	2.4 BRANSAMENT ELECTRIC	
TOTAL I		
TOTAL valoare (exclusiv TVA)		
Taxa pe valoarea adaugata		
TOTAL valoare (inclusiv TVA)		

PROIECTANT
SC ECOPROIECT DESIGN SRL



Formular F2

OBIECTIV: 038R CONSTRUIRE SI DOTARE CAMIN CULTURAL SAT COSTULENI, COMUNA COSTULENI, JUDETUL IASI
PROIECTANT: SC ECOPROJECT DESIGN SRL

CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul 4.22 MONTAJ UTILAJ TEHNOLOGICE-NEELIGIBIL

Nr.cap./ subcap deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA)
I		
4.2.	Montaj utilaje si echipamente tehnologice	2
4.2.1	4.2.01 MONTAJ ECHIPAMENTE INSTALATII EXTERIOARE	
TOTAL II		
Procurare		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
TOTAL III		
TOTAL valoare (exclusiv TVA)		
Taxa pe valoarea adaugata		
TOTAL valoare (inclusiv TVA)		

PROIECTANT
SC ECOPROJECT DESIGN SRL



Formular F2

OBIECTIV: 038R CONSTRUIRE SI DOTARE CAMIN CULTURAL SAT COSTULENI, COMUNA COSTULENI, JUDETUL IASI
PROIECTANT: SC ECOPROIECT DESIGN SRL

CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul 4.52 DOTARI - NEELIGIBILE

Nr.cap./ subcap deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA)
	I	2
4.2.	Montaj utilaje si echipamente tehnologice	
4.2.1	4.52.1 DOTARI NEELIGIBILE	
	TOTAL II	
	Procurare	
4.5	Dotari	
	TOTAL III	
	TOTAL valoare (exclusiv TVA)	
	Taxa pe valoarea adaugata	
	TOTAL valoare (inclusiv TVA)	

PROIECTANT
SC ECOPROIECT DESIGN SRL



Formular F2

OBIECTIV: 038R CONSTRUIRE SI DOTARE CAMIN CULTURAL SAT COSTULENI, COMUNA COSTULENI, JUDETUL IASI
PROIECTANT: SC ECOPROIECT DESIGN SRL

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul 5.2 ORGANIZARE SANTIER-NEELJIGIBIL

Nr.cap./ subcap de viz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA)
4.1.	Constructii si instalatii aferente acestora	2
4.1.1	5.1.1.1 LUCRARI DE CONSTRUCTII	
	TOTAL I	
	TOTAL valoare (exclusiv TVA)	
	Taxa pe valoarea adaugata	
	TOTAL valoare (inclusiv TVA)	

PROIECTANT

SC ECOPROIECT DESIGN SRL



Formular F3

OBIECTIV: 038R CONSTRUIRE SI DOTARE CAMIN CULTURAL SAT COSTULENI, COMUNA COSTULENI, JUDETUL IASI

PROIECTANT: SC ECOPROIECT DESIGN SRL

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 1.2 AMENAJARE TEREN-NEELIGIBIL

Categoria de lucrari: 1.2.1 AMENAJAREA TERENULUI

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
	Capitolul IMPREJ		IMPREJMUIRE		
1	TSA07A1	82 M CUB	20,00000		
	SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU SPRIJ.SI EVAC. MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.ADINC.0,0-2M,T.USOR				
2	CB02A1	82 MP	100,00000		
	COFRAJE PT.BETON IN ELEVATIE DIN PANCURI REFOL.DIN SCINDURI LA ZIDURI DREPE INCL.SPRIJINIRILE.0-3M.				
3	RCSD01A	99 KG	2000,00000		
	ARMARE ELEMENTE L:90337 -M :6433584 -ARMATURI PENTRU BETON CONFORM EXTRAS ARMARE				
4	CA02H1	82 M CUB	30,00000		
	TURNARE BETON ARMAT LA CONSTRUCTII CU H<35M,IN PER ETI SI DIAFRAGME CU GROS.>30CM L:10173 -M :9000293 -BETON DE CIMENT C16/20				
5	WILS01A	02 BUCATA	85,00000		
	ASIMILAT- STALP DE GARD ZINCAT				
6	CO07B1	82 M	170,00000		
	IMPREJMUIRE - PANORI DIN PLASA ZINCATA				
7	CN21D	02 MP	17,00000		
	VOPSITORII LA BALUSTRADE,GRILE,PARAPETE METALICE C U 1STR.GRUND ANTICOROZ.+1STR VOPS RAS EPOXI BICOMP L:LC09C -0003:6102818 -CHIT DE ETANSARE TIICOLOC L:LC67B -0001:6100034 -GRUND MINIU ANTICOROZIV G.351-4 STAS 3097-80 L:LC68C -0083:6103922 -VOPSEA RASINI ALCHIDICE TIP UNDER COAT				
8	00301E	02 MP	100,00000		
	TENCUIALA PENTRU SOCLU GARD				
9	CK03A	02 MP	2,40000		
	ASIMILAT - POARTA PIETONALA L:LC05B -0003:5886801 -CUIE CU CAP CONIC TIP A 2,24X 50 S 2111				
9	9000028	BUCATA	1,00000		
	POARTA PIETONALA				
10	CK03B	02 MP	8,10000		
	ASIMILAT - POARTA ACCES AUTO L:LC05B -0003:5886801 -CUIE CU CAP CONIC TIP A 2,24X 50 S 2111				
10	9000402	BUCATA	1,00000		
	POARTA ACCES AUTO				
11	TRA06A35	82 TONE	73,00000		
	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=35 KM \$				

Executant0002	Obiectiv038R	Obi1.2	Cate1.2.1		
0	1	2	3	4	5
12	TRA01A35	82 TONE		10,00000	
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO					
R CU AUTOBASCLANTA PE DIST.= 35 KM. \$					
13	TRB05A22	82 TONE		10,00000	
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERI					
ALE INCOMODE SUB 25 KG DISTANTA 20M \$					
TOTAL IMPREJ		BUCATA		1,00000	
IMPREJMUIRE					
Capitolul		RIGOLA		RIGOLA PIETONALA	
14	CO37B1	82 M		150,00000	
RIGOLA PIETONALA ACOPERITA CU PLACUTE METALICE					
TOTAL RIGOLA		M		150,00000	
RIGOLA PIETONALA					
Capitolul		DALE		DALE MOZAIcate TROTUARE	
15	DD01B2	82 MP		350,00000	
DALE MOZAIcate PENTRU TROTUARE					
L:10174 -0150:2101509 -MORTAR DE CIMENT M100-T					
TOTAL DALE		MP		350,00000	
DALE MOZAIcate TROTUARE					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib. asig. munca			%		
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte		To =	% x To		
Profit		Po =	% x (To+Io)		
TOTAL GENERAL pe categorii		Vo =	To+Io+Po		

PROIECTANT
SC ECOPROIECT DESIGN SRL



Formular F3

OBIECTIV: 038R CONSTRUIRE SI DOTARE CAMIN CULTURAL SAT COSTULENI, COMUNA COSTULENI, JUDETUL IASI

PROIECTANT: SC ECOPROIECT DESIGN SRL

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 1.3 AMENAJARE PROTECTIA MEDIULUI-NEELIGIBIL

Categoria de lucrari: 1.3.1 AMENAJARE PROTECTIA MEDIULUI

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5
1	TSE01B1	82 SUTE MP	6,11000		
NIVELAREA MANUALA A TERENURILOR SI A PLATFORMELOR CU DENIVELARI DE 10-20 CM IN TEREN MIJLOCIU					
2	TSH05A1	82 MP	611,00000		
ASTERNEREA PAM.VEGETAL PE TEREN CU PANTA<20%, IN ST RAT.UNIFORME CU GROSIMEA DE 10CM					
3	720455C	M CUB	61,10000		
PAMANT VEGETAL					
4	TSH09A1	82 SUTE MP	6,11000		
SEMANAREA GAZONULUI PE SUPRAFETE ORIZONTALE SAU IN PANTA SUB 30% *					
5	TSH12B1	82 SUTE MP	6,11000		
UDAREA SUPRAFETELOR CU FURTUNUL DE LA CISTERNA					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib. asig. munca		%			
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte		Io =		% x To	
Profit		Po =		% x (To+Io)	
TOTAL GENERAL pe categorie		Vo = To+Io+Po			

PROIECTANT
SC ECOPROIECT DESIGN SRL



Formular F3

OBIECTIV: 038R CONSTRUIRE SI DOTARE CAMIN CULTURAL SAT COSTULENI, COMUNA COSTULENI, JUDETUL IASI

PROIECTANT: SC ECOPROIECT DESIGN SRL

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 2 CHELTUIELI ASIGURARE UTILITATI-NEELIGIBIL

Categoria de lucrari: 2.1 RETEA ALIMENTARE CU APA POTABILA

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar		Valoare
				a) materiale	b) manopera	
				c) utilaj	d) transport	
				Total(a+b+c+d)		
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5	
1	TSA01G1	82 M CUB	25,00000			
SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC .IN VEHIC.LA H DE 0,61-2M T.TARE						
2	TSD01C1	82 M CUB	25,00000			
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFO RM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN TARE						
3	TSD04C1	82 M CUB	25,00000			
COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.EXECUT.PE STRA T.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 20CM GROS.T.NECOEZIV						
4	TSP05A1	82 MP	200,00000			
SPRIJ.MAL.CU DULAPI MET.ASEZ.ORIZ.,LAT.INTRE MAL.< 1,5M LA ADINC.SUB 4M; 0,0-0,2M INTRE DULAPI						
5	ACD01L1	82 BUCATA	1,00000			
CAPAC SI RAMA STAS 2308-81 PENTRU CAMINE CU PIESA SUPPORT CAROSABIL IV \$						
6	ACD04A1	82 BUCATA	1,00000			
CAMIN VIZITARE STAS 2448-73 CU CAMERA LUCRU HC=2M DIN TUB.BET.CU CEP SI BUZA LA CANALE CU DN 200 L:10173 -M :9000292 -BETON DE CIMENT C12/15 L:10174 -M :2101171 -MORTAR DE ZIDARIE M 50 S 1030						
7	GD02A1	82 M	30,00000			
TEAVA DIN OTEL PTR BRANSAMENTE L:11901 -M :0014043 -TEAVA PE 80, SDR 11, 63MMX5,8MM						
8	SE53A	99 BUCATA	1,00000			
MONTARE IN CAMIN CONTOR DE APA SI ROBINET CONCESIE L:SL49 -0006:4625565 -CONTOR APA						
9	RPSE16A	99 BUCATA	1,00000			
MONTAREA RECIPIENTULUI PT.HIDROFOR, DIN TABLA DE O TEL, MONTAT PE FUNDATIE, CAPACITATE 160L SAU 250L						
10	RPAI13B1	82 BUCATA	1,00000			
ASIMILAT-COBORAREA POMPEI IN PUT SI ASEZAREA EI PE TRAVERSE LA COTA RESPECTIVA						
11	FJB01XA	93 M	40,00000			
FORAJ HIDRAULIC CU CIRCULATIE DIRECTA EXECUTAT CU INSTALATIE FA 20,ADINCIME<300 M, IN TEREN GR.I						
12	9000580	M	30,00000			
BANDA AVERTIZARE						
13	TRA01A35	82 TONE	15,00000			
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 35 KM. \$						

Executant0002	Obiectiv038R	Obi2	Cate2.1		
0	1	2	3	4	5
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib. asig. munca		%			
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte		Io =	% x To		
Profit		Po =	% x (To+Io)		
TOTAL GENERAL pe categorii		Vo = To+Io+Po			

PROIECTANT
SC ECOPROIECT DESIGN SRL



Formular F3

OBIECTIV: 038R CONSTRUIRE SI DOTARE CAMIN CULTURAL SAT COSTULENI, COMUNA COSTULENI, JUDETUL IASI

PROIECTANT: SC ECOPROIECT DESIGN SRL

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 2 CHELTUIELI ASIGURARE UTILITATI-NEELIGIBIL

Categoria de lucrari: 2.2 RETEA CANALIZARE APE MENAJERE

Nr. crt.	Capitolul de lucrari		U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
	Simbol	Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe				
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5	
1	GD17F	99 M		120,00000		
CONDUCAT PIPELIFE PEHD PE100-RC, INVELIS PROTECTIE DIN POLIPROP.PP SI FIR DETECTIE CU						
1	9000633	M		122,40000		
CONDUCTA PIPELIFE PE100-RC CU START PROTECTIE PP,D =100						
2	TSA07J1	82 M CUB		100,00000		
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU SPRIJ.SI EVAC. MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.ADINC.4,01-6M,T.F.TARE						
3	ACF03A	99 M CUB		10,00000		
UMPLUTURI IN SANTURI LA COND.DE ALIM.CU APA SAU CANALIZARE LA TUB.DE DRENAJ EXEC.CU: NISIP						
4	ACF07A	99 M		300,00000		
MONTAREA PARAPETELOR SI PODETELOR METALICE DE INV. LA SANTURI PENTRU CONDUCTE						
5	TSD02A1	82 SUTE MC		1,00000		
IMPRAST.PAMINT AFINAT PROVENIT DIN TER.CAT.1 SAU 2 CU BULD.DE 65-80CP IN STRAT.CU GROS.DE 15-20CM						
6	TSD06A1	82 SUTE MC		1,00000		
COMPACTARE CU PLACA VIBRAT.DE 0,7T UMPLUTURA PAMIN T NECOEZIN IN STRAT DE 20-30CM						
7	ACD04I1	82 BUCATA		7,00000		
CAMIN INSPECTIE TIP PIPELIFE, DIAM.800/1000MM SI I NALTIME DE 1,3M, CU RAMA FONTA SI CAPAC INCLUSE						
7	9000635	BUCATA		7,00000		
CAPAC FONTA CU TELESOP PIPELIFE,D=315MM,REZIS.12, 5 TO						
7	9000636	BUCATA		7,00000		
BAZA CAMIN INJECTAT PIPELIFE,D=1000/315MM						
7	9000637	BUCATA		7,00000		
COLOANA PT.BAZA PIPELIFE,D=1000MM CU SUPORT SCARA, H=500						
7	9000638	BUCATA		7,00000		
GARNITURA PR.COLOANA PIPELIFE PRO CU DIAMETRUL 100 0MM						
7	9000639	BUCATA		7,00000		
GARNITURA PT.BAZA CAMIN PIPELIFE PRO,DIAMETRUL 100 0 MM						

Executant0002	Obiectiv038R	Obi2	Cate2.2		
0	1	2	3	4	5
7	9000640	BUCATA		7,00000	
CON CU DINTI PIPELIFE PRO,DIAM.1000/630MM SI INAL. 470MM					
8	ACD01E1	82 BUCATA		7,00000	
CAPAC CANALIZARE TIP VALPLAST					
8	9000641	BUCATA		1,00000	
CAPAC COMPOZIT VALPLAST					
9	9000580	M		120,00000	
BANDA AVERTIZARE					
10	TRA01A35	82 TONE		16,00000	
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 35 KM. \$					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib. asig. munca %					
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte Io = % x To					
Profit Po = % x (To+Io)					
TOTAL GENERAL pe categorii Vo = To+Io+Po					

PROIECTANT
SC ECOPROIECT DESIGN SRL



Formular F3

OBIECTIV: 038R CONSTRUIRE SI DOTARE CAMIN CULTURAL SAT COSTULENI, COMUNA COSTULENI, JUDETUL IASI

PROIECTANT: SC ECOPROIECT DESIGN SRL

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 2 CHELTUIELI ASIGURARE UTILITATI-NEELIGIBIL

Categoria de lucrari: 2.3 RESEA ELECTRICA EXTERIOARA

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5
1	EC05A1	82 M	36,00000		
CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL PT RACORD M OTOARE TABLOURI APARATE CONDUCTE < 16 MMP.* L:12007 -M :4802602 -CABLU ENERGIE CYABY 0,6/ 1KV 3X 2,5 U S 8778					
2	EC05A1	82 M	8,00000		
CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL PT RACORD M OTOARE TABLOURI APARATE CONDUCTE < 16 MMP.* L:12007 -M :480315G -CABLU CYABY 5X4 MMP					
3	EC05A1	82 M	40,00000		
CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL PT RACORD M OTOARE TABLOURI APARATE CONDUCTE < 16 MMP.* L:12007 -M :480315C -CABLU ENERGIE CYABY 5 X 16 MMP					
4	TSA07J1	82 M CUB	30,00000		
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU SPRIJ.SI EVAC. MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.ADINC.4,01-6M,T.F.TARE					
5	ACF03A	99 M CUB	3,00000		
UMPLUTURI IN SANTURI LA COND.DE ALIM.CU APA SAU CANALIZARE LA TUB.DE DRENAJ EXEC.CU: NISIP					
6	TSD01C1	82 M CUB	30,00000		
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFO RM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN TARE					
7	TSD04C1	82 M CUB	30,00000		
COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.EXECUT.PE STRA T.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 20CM GROS.T.NECOZIV					
8	9000580	M	84,00000		
BANDA AVERTIZARE					
9	CK34C	99 BUCATA	4,00000		
ASIMILAT-SISTEME DE PRINDERE STALPI PE FUNDATIE (C ONEXPANDURI, PIULITE, SAIBE...)					
10	CA01A1	82 M CUB	1,00000		
TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII (CONTINUE, IZOLATE) SI SOCLURI CU VOLUM <3MC L:10173 -M :9000293 -BETON DE CIMENT C16/20					
11	TRA01A05P	82 TONE	8,00000		
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib. asig. munca %					
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte Io = % x To					
Profit Po = % x (To+Io)					

Executant0002	Obiectiv038R	Obi2	Cate2.3		
0	1	2	3	4	5
TOTAL GENERAL pe categoris Vo = To+Io+Po					

PROIECTANT
SC ECOPROIECT DESIGN SRL



Formular F3

OBIECTIV: 038R CONSTRUIRE SI DOTARE CAMIN CULTURAL SAT COSTULENI, COMUNA COSTULENI, JUDETUL IASI

PROIECTANT: SC ECOPROIECT DESIGN SRL

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 2 CHELTUIELI ASIGURARE UTILITATI-NEELIGIBIL

Categoria de lucrari: 2.4 BRANSAMENT ELECTRIC

Nr. crt.	Capitolul de lucrari		U. M.	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
	Simbol	Denumire resursa				
		Observatii			a) materiale	
		Corectii			b) manopera	
		Liste anexe			c) utilaj	
					d) transport	
					Total(a+b+c+d)	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5	
1	YB01	82 LEI	30000,00000			
MATERIALE SI MANOPERA BRANSAMENT ELECTRIC TRIFAZAT						
Cheltuieli directe						
Alte cheltuieli directe						
	Contrib. asig. munca		%			
TOTAL CHELT. DIRECTE						
Cheltuieli indirecte Io = % x To						
Profit Po = % x (To+Io)						
TOTAL GENERAL pe categorie Vo = To+Io+Po						

PROIECTANT
SC ECOPROIECT DESIGN SRL



Formular F3

OBIECTIV: 038R CONSTRUIRE SI DOTARE CAMIN CULTURAL SAT COSTULENI, COMUNA COSTULENI, JUDETUL IASI

PROIECTANT: SC ECOPROIECT DESIGN SRL

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 4.22 MONTAJ UTILAJ TEHNOLOGICE-NEELIGIBIL

Categoria de lucrari: 4.2.01 MONTAJ ECHIPAMENTE INSTALATII EXTERIOARE

Nr. crt.	Capitolul de lucrari		U. M.	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
	Simbol	Denumire resursa				
SECTIUNE TEHNICA						
0	1	2	3	4	5	
1	VC14A	82 BUCATA		1,00000		
MONTARE BAZIN VIDANJABIL						
Cheltuieli directe						
Alte cheltuieli directe						
Contrib. asig. munca %						
TOTAL CHELT. DIRECTE						
Cheltuieli indirecte Io = % x To						
Profit Po = % x (To+Io)						
TOTAL GENERAL pe categorie Vo = To+Io+Po						

PROIECTANT
SC ECOPROIECT DESIGN SRL



Formular F3

OBIECTIV: 038R CONSTRUIRE SI DOTARE CAMIN CULTURAL SAT COSTULENI, COMUNA COSTULENI, JUDETUL IASI

PROIECTANT: SC ECOPROIECT DESIGN SRL

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 5.2 ORGANIZARE SANTIER-NEELIGIBIL

Categoria de lucrari: 5.1.1 LUCRARI DE CONSTRUCTII

Nr. crt.	Capitolul de lucrari		U. M.	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare		
	Simbol	Denumire resursa						
SECTIUNE TEHNICA							SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5			
1	RCSS03A	99 M		30,00000				
ASIMILAT - IMPREJMUIRE PROVIZORIE CU PANOURI DIN L								
EMN								
2	9000029	BUCATA		1,00000				
POARTA ACCES AUTO O.S.								
3	9000450	BUCATA		1,00000				
POARTA ACCES PIETONAL O.S.								
4	9000533	BUCATA		1,00000				
PICHET PSI ECHIPAT								
Cheltuieli directe								
Alte cheltuieli directe								
Contrib. asig. munca							%	
TOTAL CHELT. DIRECTE								
Cheltuieli indirecte							To =	% x To
Profit							Po =	% x (To+Io)
TOTAL GENERAL pe categorie							Vo =	To+Io+Po

PROIECTANT
SC ECOPROIECT DESIGN SRL



Formular F4

OBIECTIV: 038R CONSTRUIRE SI DOTARE CAMIN CULTURAL SAT COSTULENI, COMUNA COSTULENI, JUDETUL IASI
PROIECTANT: SC ECOPROIECT DESIGN SRL

LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari

Obiectul: 4.22 MONTAJ UTILAJ TEHNOLOGICE-NEELIGIBIL

Categoria de lucrari: 4.2.01 MONTAJ ECHIPAMENTE INSTALATII EXTERIOARE

Executant0002 Obiectiv038R Obi4.22 Cate4.2.01

Nr. crt.	Cod	Denumirea	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoarea (exclusiv TVA)	Fisa tehnica atasata
0	1	2	3	4	5	6 = 4 X 5	7
	a)	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj					
	E0024	BAZIN VIDANJABIL	BUCATA	1,00000			
Total :							

PROIECTANT
SC ECOPROIECT DESIGN SRL



Formular F4

OBIECTIV: 038R CONSTRUIRE SI DOTARE CAMIN CULTURAL SAT COSTULENI, COMUNA COSTULENI, JUDETUL IASI
PROIECTANT: SC ECOPROIECT DESIGN SRL

LISTA

cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari

Obiectul: 4.52 DOTARI - NEELIGIBILE

Categoria de lucrari: 4.52.1 DOTARI NEELIGIBILE

Executant:0002 Obiectiv:038R Obiect:4.52 Categ:4.52.1

Nr. crt.	Cod	Denumirea	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoarea (exclusiv TVA) 6 = 4 X 5	Fisa tehnica atasata
0	1	2	3	4	5	6 = 4 X 5	7
c) Dotari							
D038		CUPTOR ELECTRIC CU CONVECTIE	BUCATA	1,00000			
D039		FRIGIDER	BUCATA	1,00000			
D040		COS DE GUNOI	BUCATA	6,00000			
D041		JALUZELE VERTICALE-ZONA ADMINISTRATIE	BUCATA	1,00000			
D043		TELEVIZOR LED	BUCATA	1,00000			
D044		CAMERA DE FILMAT	BUCATA	1,00000			
D045		JALUZELE VERTICALE-SALA DE SPECTACOLE	BUCATA	2,00000			
Total :							

PROIECTANT
SC ECOPROIECT DESIGN SRL



Formular C6

OBIECTIV: 038R CONSTRUIRE SI DOTARE CAMIN CULTURAL SAT COSTULENI, COMUNA COSTULENI, JUDETUL IASI

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE RESURSE MATERIALE

Nr. crt.	Cod	U/M	Consumurile cf. proiect	Pretul unitar	Val (excl. TVA)	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
1	0014043	M	30,300			0,000
TEAVA PE 80, SDR 11, 63MMX5,8MM						
2	0020101	LEI	22100,000			0,000
MATERIAL MARUNT-FITINGURI						
3	2100402	KG	136,650			0,138
CIMENT METALURGIC CU ADAOSURI M 30 SACI S 1500						
4	2101171	M CUB	0,030			0,072
MORTAR DE ZIDARIE M 50 S 1030						
5	2101509	M CUB	7,000			16,940
MORTAR DE CIMENT M100-T						
6	2200525	M CUB	13,850			18,697
NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-7,0 MM						
7	2600282	KG	1,200			0,001
BITUM PT PROT CONDUCTELOR METAL INGROPATE SP 95 S 2484						
8	2600294	KG	0,510			0,000
BITUM PT PROT CONDUCTELOR METAL INGROPATE SPP 70 S 2484						
9	2601913	MP	7,080			0,012
IMPISLITURA FIRE STICLA OBISNUITA I 60 STAS 8050						
10	2804216	BUCATA	2,020			2,159
TUB BET.S.CIRC.FARA TALPA MUFA IMB.USC. 1000X1000 S816						
11	2804955	BUCATA	1,010			0,408
TUB TRONCONIC PT CAMIN VIZITARE 800X1000 L0,5M S816						
12	2900888	M CUB	0,039			0,031
LEMN ROT CONS RUR COJ FAG L MIN 1M D SUB MIN18CM S4342						
13	2901167	M CUB	0,071			0,043
MANELE D=7-11CM L=2-6M RASINOASE S.1040						
14	2903995	M CUB	0,060			0,030
SCIND RASIN LUNGA TIV CLS D GR=24MM L=4,00M S 942						
15	2904339	M CUB	0,001			0,000
DULAP RASINOS TIVIT CLS A GR=38MM L=3,50M S 942						
16	2904406	M CUB	0,090			0,045
DULAP RASINOS TIVIT CLS A GR=48MM L=3,50M S 942						
17	2904418	M CUB	0,005			0,002
DULAP RASINOS TIVIT CLASA A GR=48MM LUNG=4,00M S 942						
18	2914229	M CUB	0,013			0,010
SCIND.FAG.LUNGI.NEAB.CL.A.GR=40MM L=1,8-4M LT=6 ST8689						
19	2917685	M CUB	0,384			0,307
DULAP FAG LUNG TIVIT CLS C GR=50MM LUNG=2,50M S 8689						
20	2928335	MP	0,180			0,004
PANOU DE COFRAJ TIP P FAG G 8MM PT PERETI						
21	2928361	MP	6,500			0,097
PANOU COFRAJ ASTEREAALA SCIND. RAS.SCURTE SUBSCURTE						
22	2960486	M CUB	2,400			1,920
SCINDURA DE RASINOASE						

Executant0002		Obiectiv038R					
0	1	2	3	4	5=3X4	6	
23	2960515	M CUB	0,600			0,300	
RIGLE DE RASINOASE							
24	3305334	M	0,350			0,000	
TEAVA INST.NEAGRA FILET M - 25(1) OL 32 1 S 7656							
25	3808003	M	132,000			0,000	
FIR TRASOR							
26	4113843	BUCATA	1,000			0,000	
REDUCTIE FONTA MALEABILA N4 S 477 20X 15 ZN F1							
27	4115425	BUCATA	1,000			0,000	
TEU FONTA MAL B1 S476 DN= 20 3/4 ZN							
28	4117899	BUCATA	1,000			0,000	
COT FONTA MALEABILA A1 S474 DN 15 1/2 ZN							
29	4117954	BUCATA	1,000			0,000	
COT FONTA MALEABILA A1 S474 DN 25 1 ZN							
30	4122117	BUCATA	1,000			0,000	
RACORD OLAN.ET.PLA FIL INT EXT U2 S482 DN 10 3/8 ZN							
31	4122260	BUCATA	2,000			0,001	
RACORD OLAN.ET.PLA FIL INT EXT U2 S482 DN 40 11/2 ZN							
32	4123135	BUCATA	1,000			0,000	
NIPLU FONTA MALN8 S 478 DN 15 1/2 ZN DS							
33	4123185	BUCATA	1,000			0,000	
NIPLU FONTA MALEABILA N8 S478 DN 20 3/4 ZN DS							
34	4123599	BUCATA	1,000			0,000	
DOP DIN FONTA MALEABILA T9 S487 DN 40 11/2 ZN							
35	4203765	BUCATA	1,000			0,200	
CAPAC CU RAMA FONTA PT.CAM.VIZ.TIP 4A CAROS. S 2308							
36	4500292	BUCATA	1,000			0,003	
SUPAPA SIGURANTA (VENTIL) CONTRAGREUT.ALAMA D=3/4							
37	4500876	BUCATA	1,000			0,000	
ROBINET CEP GAZE NAT.MUFE, FC, PN 1000MM H2O,S.800-3/4							
38	4625565	BUCATA	1,000			0,000	
CONTOR APA							
39	4802602	M	36,720			0,017	
CABLU ENERGIE CYABY 0,6/ 1KV 3X 2,5 U S 8778							
40	480315C	M	40,800			0,000	
CABLU ENERGIE CYABY 5 X 16 MMP							
41	480315G	M	8,160			0,000	
CABLU CYABY 5X4 MMP							
42	5824176	BUCATA	1,600			0,000	
SURUB CAP BOMBAT GIT PATRAT M 8X 80 GR. 4.8 S 925							
43	5838579	BUCATA	30,000			0,002	
SURUB CU CAP PATRAT PT. LEMN L 10 X 140 F1 S 1455							
44	584040A	BUCATA	4,000			0,000	
SIST.PRIND.STALPI PE FUNDAT.-CONEXPANDURI, PIULITE, SAIBE							
45	5841007	BUCATA	1,600			0,000	
PIULITE PATRATE M 8 GR. 6 S 926							
46	5841021	BUCATA	30,000			0,000	
PIULITE PATRATE M 10 GR. 6 S 926							
47	5883005	KG	0,013			0,000	
SAIBA PLATA PENTRU LEMN A M 9 OL34 S 7565							

Executant0002	Obiectiv038R						
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	
48	5883043	KG	0,500				0,000
SAIBA PLATA PENTRU LEMN A M 11 OL34 S 7565							
49	5886801	KG	0,973				0,001
CUIE CU CAP CONIC TIP A 2,24X 50 S 2111							
50	5886928	KG	0,110				0,000
CUIE CU CAP CONIC TIP A 3,0 X 60 S 2111							
51	5886942	KG	2,500				0,002
CUIE CU CAP CONIC TIP A1 3 X 70 OL34 S 2111							
52	5886954	KG	1,027				0,001
CUIE CU CAP CONIC TIP A1 3 X 80 OL34 S 2111							
53	5887001	KG	4,560				0,005
CUIE CU CAP CONIC TIP A1 4 X100 OL34 S 2111							
54	5893268	BUCATA	4,080				0,000
BOLT CU CAP FORMA B 22X 60 OL50 S 5754/1							
55	5903207	KG	0,300				0,000
SARMA PLINA PT.SUD.SI INC.SUB FLUX S10MN1 4							
56	5904512	M CUB	0,660				0,008
OXIGEN TEHNIC GAZOS IMBUTELIAT STAS 2031 CL A							
57	6001472	BUCATA	1,700				0,000
HARTIE SLEF.USC.CU EN FOI 23X30 GR 6 S1581							
58	6100034	KG	4,250				0,004
GRUND MINIU ANTICOROZIV G.351-4 STAS 3097-80							
59	6101468	KG	3,480				0,003
MASTIC							
60	6102818	KG	0,510				0,000
CHIT DE ETANSARE TIOCOLOC							
61	6103922	KG	3,060				0,000
VOPSEA RASINI ALCHIDICE TIP UNDER COAT							
62	6200676	KG	1,700				0,002
WHITE SPIRIT RAFINAT TIP A STAS 44							
63	6200937	LITRU	13,500				0,014
MOTORINA ADITIVATA PCT.CONGELARE -25 S 240							
64	6201084	KG	12,000				0,013
ULEI EMULSIONABIL PT.DECOFRARE BETOANE S11382							
65	6202806	M CUB	21,410				21,410
APA INDUSTRIALA PT.LUCR.DRUMURI-TERASAMENTE IN CISTERNE							
66	6202818	M CUB	8,641				8,641
APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA							
67	6203018	KG	0,900				0,001
PETROL LAMPANT RAFINAT							
68	6306327	KG	12,320				0,012
TREPTE DIN OTEL ROTUND DIAM 14- 20 MM							
69	6310108	BUCATA	1,160				0,054
DULAP METALIC PT.SPRIJINIREA SAPATURII 50X200X3000MM							
70	6311528	KG	3,340				0,003
SCOABE OTEL PT.CONSTR.DIN LEMN.LAT,65-90MM,L.200-300MM							
71	6313954	KG	3,750				0,003
PARAPET METALIC CU MINA CURENTA							
72	6420771	BUCATA	1,010				0,301
PIESA B.A. B250 SUPORT CAPAC S. 2448-73 P.3.3.3							

Executant0002	Obiectiv038R				
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4
					6
73	6433584	KG	2050,000		2,050
ARMATURI PENTRU BETON CONFORM EXTRAS ARMARE					
74	6719093	BUCATA	600,000		0,006
DISTANTIER DIN M.PLASTI.PT POZ.ARM.IN BETON PT GRINZI					
75	6719392	BUCATA	4,200		0,000
TILA PVC (CABLOPROT) TIP 33					
76	6827395	BUCATA	0,560		0,019
SPRAIT MET.TELESCOP.0,8MM(8TF)PT.SPRIJ.LUNG.0,60-1,50M					
77	7204435	KG	24,195		0,024
SEMINTE DE PLANTE-GRAMINEE PERENE (PM)					
78	720455C	M CUB	61,100		0,000
PAMANT VEGETAL					
79	7306661	KG	5,850		0,005
BUMBAC DE STERS S 2091					
80	7308164	KG	2,190		0,002
CARBURA CALCIU TEHNICA (CARBID) STAS 102-63					
81	7308499	BUCATA	4,080		0,000
CARTUS PISTOL IMPLINTAT BOLTURI CALIBRU 6,3 MM UMC					
82	7315789	KG	0,320		0,000
DECOFROL					
83	7324986	KG	0,600		0,000
HARTIE SULFIT TIPL1;81-100G/MP SULURIIM PT.IZOLARE COND.					
84	7326087	BUCATA	1,000		0,004
INDICATOR NIVEL PENTRU HIDROFOR 0,50M					
85	7327483	KG	3,000		0,003
LIGNOLINEUM					
86	7328267	BUCATA	1,000		0,002
MANOMETRU CU ROB.CONTROL					
87	7344209	KG	0,300		0,000
SAPUN DE RUFETIP 50% ACIZI GRASI STAS 189-59					
88	7361935	M	129,600		0,000
BANDA DE MARCAJ					
89	7800036	KG	600,000		0,000
TENCUIALA DE SOCLU					
90	7800059	LITRU	35,000		0,000
AMORSA					
91	7800060	KG	41,000		0,000
GRUND TENCUIALA					
92	7800184	BUCATA	85,000		0,000
STALP DE GARD ZINCAT 50X50, H=2 M					
93	8000277	%			0,000
MATERIAL MARUNT					
94	8000527	BUCATA	0,100		0,000
SAPA FORAJ CU INSERTIE WIDIA					
95	8000702	KG	50,500		0,050
MATERIALE DE PRINDERE					
96	8815223	BUCATA	1,000		0,000
ROBINET FONTA CONCESIE 2"					
97	9000017	MP	289,000		0,000
PANOU DE GARD BORDURAT					

Executant0002	Obiectiv038R				
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4
					6
98	9000021	MP	367,500		0,000
DALE MOZAICATE TROTUARE					
99	9000028	BUCATA	1,000		0,000
POARTA PIETONALA					
100	9000029	BUCATA	1,000		0,000
POARTA ACCES AUTO O.S.					
101	9000152	M	165,000		0,000
RIGOLA PIETONALA ACOPERITA CU PLACUTE METALICE					
102	9000292	M CUB	1,010		0,000
BETON DE CIMENT C12/15					
103	9000293	M CUB	31,248		0,000
BETON DE CIMENT C16/20					
104	9000402	BUCATA	1,000		0,000
POARTA ACCES AUTO					
105	9000450	BUCATA	1,000		0,000
POARTA ACCES PIETONAL O.S.					
106	9000533	BUCATA	1,000		0,000
PICHEI PSI ECHIPAT					
107	9000580	M	234,000		0,000
BANDA AVERTIZARE					
108	9000633	M	122,400		0,000
CONDUCTA PIPELIFE PE100-RC CU START PROTECTIE PP,D=100					
109	9000634	BUCATA	7,000		0,000
CAMIN INSPECTIE PIPELIFE, D=800/1000MM,INALTIME 1,3M					
110	9000635	BUCATA	7,000		0,000
CAPAC FONTA CU TELESOP PIPELIFE,D=315MM,REZIS.12,5 TO					
111	9000636	BUCATA	7,000		0,000
BAZA CAMIN INJECTAT PIPELIFE,D=1000/315MM					
112	9000637	BUCATA	7,000		0,000
COLOANA PT.BAZA PIPELIFE,D=1000MM CU SUPORT SCARA,H=500					
113	9000638	BUCATA	7,000		0,000
GARNITURA PR.COLOANA PIPELIFE PRO CU DIAMETRUL 1000MM					
114	9000639	BUCATA	7,000		0,000
GARNITURA PT.BAZA CAMIN PIPELIFE PRO,DIAMETRUL 1000 MM					
115	9000640	BUCATA	7,000		0,000
CON CU DINTI PIPELIFE PRO,DIAM.1000/630MM SI INAL.470MM					
116	9000641	BUCATA	1,000		0,000
CAPAC COMPOZIT VALPLAST					
Total M:					74,107

:

PROIECTANT

SC ECOPROIECT DESIGN SRL



Formular C7

OBIECTIV: 038R CONSTRUIRE SI DOTARE CAMIN CULTURAL SAT COSTULENI, COMUNA COSTULENI,
JUDETUL IASI

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE CU MANA DE LUCRU

Nr. crt.	Cod Denumirea meseriei	Consumuri (om/ore) cu manopera directa	Tariful mediu	Valoarea (exclusiv TVA)	Procentul romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	0010212 BETONIST 12	11,91030			
2	0010222 BETONIST 22	35,64070			
3	0010232 BETONIST 32	13,34400			
4	0010242 BETONIST 42	13,20000			
5	0010639 DRENOR CANALIST 3B	2,11600			
6	0010700 DULGHER CONSTRUCTII	48,59700			
7	0010711 DULGHER CONSTRUCTII 11	62,00000			
8	0010712 DULGHER CONSTRUCTII 12	22,26300			
9	0010719 DULGHER CONSTRUCTII 1B	57,80000			
10	0010721 DULGHER CONSTRUCTII 21	56,26000			
11	0010722 DULGHER CONSTRUCTII 22	19,98390			
12	0010729 DULGHER CONSTRUCTII 2B	57,80000			
13	0010731 DULGHER CONSTRUCTII 31	10,00000			
14	0010732 DULGHER CONSTRUCTII 32	46,47490			
15	0010742 DULGHER CONSTRUCTII 42	26,62080			
16	0011132 FIERAR BETON 32	4,20000			
17	0011321 FINISOR TERASAMENTE 21	51,20180			
18	0011512 INSTALATOR ELECTRICIAN 12	5,88000			
19	0011542 INSTALATOR ELECTRICIAN 42	2,52000			
20	0011612 INSTALATOR SANITAR 12	10,20000			
21	0011622 INSTALATOR SANITAR 22	3,30000			
22	0011630 INSTALATOR APA, CANAL 3	1,00000			

Executant	0002	Obiecti038R	0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
23	0011632				8,10000			
INSTALATOR SANITAR 32								
24	0011640				8,90000			
INSTALATOR APA,CANAL 4								
25	0011642				0,90000			
INSTALATOR SANITAR 42								
26	0011652				1,80000			
INSTALATOR SANITAR 52								
27	0012012				5,32000			
INSTALATOR ALIM.APA 12								
28	0012022				18,45920			
INSTALATOR ALIM.APA 22								
29	0012032				10,55950			
INSTALATOR ALIM.APA 32								
30	0012052				5,27970			
INSTALATOR ALIM.APA 52								
31	0012519				18,70000			
MONTATOR PREF.BETON 1B								
32	0012529				18,70000			
MONTATOR PREF.BETON 2B								
33	0012812				125,99650			
PAVATOR 12								
34	0012822				62,99580			
PAVATOR 22								
35	0012842				125,99650			
PAVATOR 42								
36	0013300				83,12000			
ZUGRAV VOPSITOR								
37	0013400				4,45500			
ZIDAR								
38	0013422				309,35620			
ZIDAR 22								
39	0013432				39,40700			
ZIDAR 32								
40	0019600				7,93000			
SAPATOR								
41	0019621				1131,81500			
SAPATOR 21								
42	0019900				44,62500			
MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ.								
43	0019911				2,11600			
MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 11								
44	0019921				119,79000			
MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 21								
45	0019922				48,40000			
MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 22								
46	0019931				64,94990			
MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 31								
47	0022700				30,84000			
SUDOR ELECTRIC								

Executant	0002	Obiecti038R			
0		1	2	3	4 = 2 X 3
48	0025000		30,84000		
MONTATOR CONDUCTE					
49	0029932		0,00010		
MUNCITOR DESERV.CTII MASINI 32					
50	0060100		10,00800		
TIMPLAR					
51	0090311		4,00820		
PEISAGIST		11			
52	0090319		67,21000		
PEISAGIST		1B			
53	0090322		29,45020		
PEISAGIST		22			
54	0099999				
DIFERENTA PRET MANOPERA					
55	0221439		1,60000		
LACATUS CTII.MET-B 3B					
56	100		180,00000		
MUNCITOR CALIFICAT					
57	49		73,70050		
MUNCITOR NECALIFICAT					
58	59		40,00000		
SONDOR					
59	78		20,00000		
MUNCITOR DESERVIRE					
Total m:			3317,64070		

Lucrarea se incadreaza in grupa:

PROIECTANT

SC ECOPROIECT DESIGN SRL



Formular C8

OBIECTIV: 038R CONSTRUIRE SI DOTARE CAMIN CULTURAL SAT COSTULENI, COMUNA COSTULENI, JUDETUL IASI

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE ORE DE FUNCTIONARE A UTILAJELOR DE CONSTRUCTII

Nr. crt.	Cod Denumirea utilajului de constructii	Consumurile (ore functionare)	Tariful orar	Valoarea (exclusiv TVA)
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	T 0002304 GRUP ELECTROGEN MOBIL MOTOR ARDERE INTERNA 20-39 KVA	16,32000		
2	T 0002506 MOTOCOMPRESOR DE AER, MOBIL, JOASA PRES., DEBIT 2-3,9MC/MIN	12,00000		
3	A 0002912 INST.FORAJ HIDR.CIRCULATIE DIRECTA FA20 ADINCIME 500M	16,00000		
4	E 0003016 APARAT DE SUDURA PE -METODA CAP LA CAP	16,32000		
5	T 0003553 BULDOZER PE SENILE 65- 80 CP	1,09000		
6	E 0003716 VIBRATOR DE INTERIOR PT.BETON ACTIONAT ELECTRIC 0,9-1,5 KW	15,50000		
7	T 0004019 PLACA VIBRATOARE, MOTOR CU ARDERE INT. < 10CP 650-700KGF	4,90000		
8	A 0004030 TOPITOR DE BITUM TRACTAT (EXCLUS.TRACTORUL) 500-1000L	1,05000		
9	E 0004201 MAS.AUTOM.DE TAIAT SI INDREPT.OTEL BET.,ACT.EL.D=3-20MM 5-10	4,00000		
10	E 0004205 MASINA DE FASONAT OTEL-BETON D=PINA LA 40MM 2,2KW	12,20000		
11	T 0005603 AUTOCISTERNA CU DISPOZITIV DE STROPIRE CU M.A.J. 5-8T	3,22260		
12	T 0006751 AUTOMACARA 5TF, H.MAX=6,5M, DES.MAX=5,5M	8,38000		
13	T 0006752 AUTOMACARA CU BRAT CU ZABRELE 6- 9,9TF	14,40000		
14	A 0007602 APARAT DE TRACTIUNE (TIRFOR) 1,5TF	0,10000		
15	E 0007680 FIERASTRAU MECANIC, CIRCULAR	0,60000		
16	E 2330 TROLIU ELECTRIC	1,60000		
Total U:		127,68260		

PROIECTANT

SC ECOPROIECT DESIGN SRL



Formular C9

OBIECTIV: 038R CONSTRUIRE SI DOTARE CAMIN CULTURAL SAT COSTULENI, COMUNA COSTULENI,
JUDETUL IASI

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE PRIVIND TRANSPORTURILE

Nr. crt.	Cod resursa	U/M	Tipul de transport	Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza sa fie executate		Valoarea (exclusiv TVA)
				a)Cant. aferenta UM b)Tone transportate c)Km parcursi d)Ore de functionare	Tariful unitar / UM Tariful unitar / t x km	
0	1	2	3	4	5	6
1. Transport auto din articole de lucrari						
11	TRA06A35	TONE	(Ob./Categ. 1.2/1.2.1)	a.	73,00000	
	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.=35 KM			b.	73,00000	
12	TRA01A35	TONE	(Ob./Categ. 1.2/1.2.1)	a.	10,00000	
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR AUTOBASCULANTA PE DIST.= 35 KM.			cub.	10,00000	
13	TRA01A35	TONE	(Ob./Categ. 2/2.1)	a.	15,00000	
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR AUTOBASCULANTA PE DIST.= 35 KM.			cub.	15,00000	
10	TRA01A35	TONE	(Ob./Categ. 2/2.2)	a.	16,00000	
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR AUTOBASCULANTA PE DIST.= 35 KM.			cub.	16,00000	
11	TRA01A05P	TONE	(Ob./Categ. 2/2.3)	a.	8,00000	
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM			b.	8,00000	
Total transport auto din articole de lucrari					122,00000	
Total t:					122,00000	

PROIECTANT

SC ECOPROIECT DESIGN SRL

